

大型テレビ移設業務 仕様書

既設							増設・移設先							備考
学校名	教室(現)	教室(新)	校舎	階	モニターの 大きさ	設置方法	学校名	教室(現)	教室(新)	校舎	階	設置方法	撤去資機材	
磐田北小	1-1	自情2	低学年	1	60	アーム取付	校内移設	自情1	1-1	低学年	1	アーム取付	アーム有	
磐田北小	1-2	自情3	低学年	1	60	アーム取付	校内移設	自情2	1-2	低学年	1	アーム取付	アーム有	
磐田北小	6-3	LD等	高学年	3	60	アーム取付	校内移設	学習室	3-4	中学年	2	アーム取付	アーム購入	
田原小	自情	1-1	北	1	40	キャスター式	磐田北小	外指導	自情1	低学年	1	キャスター式		
田原小	知的	生活科室	北	1	40	キャスター式	校内移設	5-1	学習室	北	3	キャスター式		
田原小	1-1	学習室	北	1	58	アーム取付	校内移設	生活科室	2-1	北	1	アーム取付	アーム有	
田原小	3-1	学習室	北	2	58	アーム取付	校内移設	学習室	3-1	北	2	アーム取付	アーム有	
田原小	6-1	児童会室	北	3	58	アーム取付	校内移設	学習室	5-1	北	3	アーム取付	アーム有	
田原小	5-1	学習室	北	3	58	アーム取付	校内移設	自情	1-1	北	1	アーム取付	アーム購入	
富士見小	図工室	図工室	プレハブ	1	58	棚上	校内移設	多目的1	6-4	北	1	アーム取付	アーム購入	
東部小	のぎわ7	相談室1	西	4	40	キャスター式	福田小	多目的室	自情3	北	2	キャスター式		
東部小	のぎわ8	相談室2	西	4	40	キャスター式	福田小	多目的室	知的4	中	2	キャスター式		
竜洋西小	6-1	かけはし	南	3	58	アーム取付	校内移設	かけはし	4-1	北	3	アーム取付	アーム有	
豊田南小	3-1	学習室	南	2	58	アーム取付	校内移設	学習室	5-1	南	3	アーム取付	アーム有	
城山中	3-5	学習室	北	2	65	アーム取付	校内移設	学習室	1-5	北	3	アーム取付	アーム有	
南部中	知的	多目的室	南	4	40	キャスター式	磐田第一中	自情	自情7	東	2	キャスター式		
南部中	2-1	生徒会室	南	3	65	アーム取付	向陽中	第二図書	3-3	北	1	アーム取付	アーム購入	
南部中	1-1	国際理解	南	4	65	アーム取付	向陽中	多目的	2-3	北	1	アーム取付	アーム購入	
南部中	3-1	知的	南	2	65	アーム取付	校内移設	知的	3-5	南	2	アーム取付	アーム購入	
南部中	知的	3-5	南	2	40	キャスター式	校内移設	3-1	知的	南	2	キャスター式		

※58…60インチの場合あり

アーム購入 6基

【移設仕様】

既設教室

- 1 既設テレビ（ミラキャスト含む）、HDMIケーブル、書画カメラの取外し及び運搬
- 2 取付アームは既設教室に残し、移設先は新規に調達(今回の移設費用に含むこと)
キャスター式は、それぞれ移設
- 3 その他教室に残るケーブル類等の処理（再使用ができること）

移設先教室

- 1 設置方法及び調達する取付アーム仕様等は別紙「アーム取付等について」を参照すること
既設他教室の状況等も参考に取り付けること
- 2 電源・アンテナ線等の接続
- 3 取付後の動作確認
- 4 撤去資機材がある場合は処分

共通

- 1 移設日程は各校と調整すること
- 2 令和7年3月31日までに完了すること
- 3 撤去前後、設置前後、移設品の備品番号の写真を提出すること
- 4 不明な事項は学校教育課と協議すること

教室用大型テレビ、アーム取付等について

1 取付金具

55～65 インチのテレビに対応した壁掛金具

参考機種 サンワサプライ社製 CR-PLKG14 同等品

仕様

- ・ダブルアームタイプの商品であること
- ・総耐荷重が、50Kg 程度あること
- ・前方に 30cm 以上引き出すことが可能であること
- ・左右 40 度以上の角度調節（首ふり機能）があること
- ・前後 5 度程度の角度調節（チルト機能）があること

2 設置方法

(1) 壁面に取付する教室

壁面、取付金具など、強度を十分考慮して設置すること

※RC 下地に定着し安全に設置すること

※ながふじ学府一体校（豊田北部小・豊田中）は IT ハンガー（ITW-870S）を想定
取付場所は、前面黒板左側の壁面に設置する。テレビの下部が床面から 180cm を目安に設置すること。また、取付位置は、学校関係者と協議の上決定すること

(2) 棚に取付する教室

(1) 以外の取付金具が選択されていない学校の普通教室には、教室に既設の棚上に、スタンド（付属品）を取り付けて設置する。設置の際は、スタンド部を棚や壁面とビスで固定するなど、テレビが倒れないための対策を行うこと

(3) テレビ台に設置する教室（特別支援学級の教室）

キャスター付きテレビ台（ディスプレイスタンド）については、未使用時に耐震ベルトで固定できるよう対策を行うこと

※設置に際して行うこと

- ・電源配線、アンテナ配線を行うこと
- ・設置後は動作確認テストを行うこと
- ・設置完了後は、管理職を含む学校職員に対し、取扱い等の説明を行うこと
- ・不要な梱包材等は、本業務受注業者が処分すること
- ・設置にあたり、障害物等の影響により、指定した場所に設置できない教室があった場合には、取り付け方法等について学校教育課と協議すること

3 その他

(1) 日程

納入及び設置の日程は、期限内で別途学校と調整すること

(2) 提出物

移設品（備品番号）、移設状況が確認できる写真を撮り紙媒体で学校教育課に提出すること

(3) その他、納入設置等一連の作業の中で、不明な点は学校教育課と協議すること